

Nr. 8183 / 15.10.2015

Aprobat
Primar,
Dănuț Dumitriu



CAIET DE SARCINI

cumpărare 1200 mc piatră spartă (sort 40-63) și punere în operă prin lucrări de întreținere a străzilor din satul Tanacu și Benești

CPV: 45233141-9 – Lucrări de întreținere drumuri (rev. 2)
CPV: 14212300 – 3 Piatră de carieră și concasată (rev. 2),

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea autorității contractante
COMUNA TANACU

1.2. Adresa

Primaria comunei Tanacu, sat Tanacu, comuna Tanacu, județul Vaslui, cod postal 737510.

1.3. Obiectul contractului de lucrări

Obiectul contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit, constă în cumpărarea a "1200 mc piatră spartă și punere în operă prin lucrări de întreținere a străzilor din satul Tanacu și Benești, comuna Tanacu, județul Vaslui"

1.3.1 Furnizare 1200 mc piatră spartă de carieră (sort 40-63);

1.3.2. Punerea în operă a 1200 mc piatră spartă prin lucrări de întreținere străzi din satul Tanacu, comuna Tanacu, județul Vaslui;

2. DURATA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor: 30 zile.

2.2. Data de începere

Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si predarea amplasamentului. Predarea amplasamentului se face in termen de 3 zile de la data semnării contractului și emiterea ordinului de incepere.

2.3. Durata contractului:

Durata contractului include durata prevazuta pentru executia lucrarilor solicitate, la care se adauga perioada de garantie de buna executie a lucrarilor si o perioada de maximum 30 zile necesara in vederea incheierii documentelor privind receptia finala si restituiria garantiei de buna executie.

3. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

Lucrarile propuse a se executa, vor păstra actualul amplasament pe străzile situate în satul Tanacu și Benești astfel:

SATUL TANACU (platformă drumuri pentru întreținere)

VALICICA	- Strada nr.39: L = 320 m; l = 4 m; S = 1280 mp
VALEA BISERICII	- Strada 20: L = 200 m; l = 4 m; S = 800 mp
	- Strada nr. 23: L = 80 m; l = 4 m; S = 320 mp
EMANDACE	- Strada nr. 74: L = 560 m; l = 4,00 m; S = 2240 mp
MIRENI	- Strada nr. 75: L = 360 m; l = 4,00 m, S = 1440 mp
BURGHELEA ILINCA	-Strada nr. 76: L = 430 m; l = 4,00 m; S = 1720 mp
GRAPĂ VASILE	Strada nr. 78: L = 176 m; l = 4,00 m; S = 704 mp

SATUL BENEȘTI (platformă drumuri pentru întreținere)

PE DEAL	- strada nr. 6: L = 625 m; l = 4,00 m; S = 2500 mp
FRUNZA (la pod)	- strada nr. 9: L = 280 m; l = 4,00 m; S = 1220 mp
RADVAN CLAUDIA	- strada nr. 11: L = 575 m; l = 4,00 m; S = 2300
CENTRU	- strada nr. 12: L = 1725 m; l = 4,00 m; S = 6900 mp
MAGAZIN CENTRU	- strada nr. 14: L = 75 m; l = 4,00 m; S = 300 mp
SARBU	- strada nr. 26: L = 175 m; l = 4,00 m; S = 700 mp

4. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI:

Lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii , ca si ploile abundente cazute in ultimii doi ani , au afectat in mod semnificativ starea tehnica si functionalitatea drumurilor, daca nu se adopta masuri urgente de intretinere , este pusa in pericol siguranta circulatiei rutiere si

5. LUCRARI CE URMEAZA A FI EXECUTATE

- Furnizare 1200 mc piatră spartă (sort 40-63)

Operatiuni tehnologice:

- reprofilare fara adaos de material pietros
- aducerea la profil a acostamentelor prin taieri mecanice cu autogrederul prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm
- separarea materialului scarificat (str. 39)
- reprofilarea partii carosabile
- saptatura mecanica la rigole in vederea asigurarii scurgerii apelor
- transport nisip și amestec cu material pietros
- asternerea unui strat de 5 cm nisip dupa compactare
- asternerea unui strat de 5 cm din piatra sparta dupa compactare
- compactarea straturilor de agregate

Toate operatiunile se vor incadra in norme de deviz pentru unitatea de masura specifica fiecarei norme. Se va intocmi un deviz oferta – **devizul nr.1 (str. 20); devizul nr. 2 (str. 23);** și asa mai departe pentru fiecare obiectiv în parte de la punctul nr. 3

6. CERINTE

6.1 Personal responsabil cu indeplinirea contractului

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in conformitate cu legislatia romanească in vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrării in termenele stabilite, este absolut necesar ca ofertantul să aibă experientă in executia acestui gen de lucrări. In acest sens ofertantul va trebui să dispună de personal cu suficientă calificare si experientă care să poată asigura executia lucrărilor in conformitate cu prevederile contractuale.

Ofertantul va furniza o echipă formată din personalul responsabil cu indeplinirea contractului, care posedă competentele si experienta necesară, pentru derularea in conditii optime a contractului.

Ofertantul va trebui să facă dovada că dispune de personal angajat prin contract de muncă sau contract de colaborare pe durata derulării contractului de lucrări.

Ofertantul va trebui să facă dovada că dispune de cel puțin următorul personal:

6.1.1 Coordonator de lucrări (sef santier)

Ofertantul va asigura un Coordonator de lucrări – Sef de santier, cu experientă in coordonarea lucrărilor de acest gen si care va răspunde, intre altele, de:

- preluarea amplasamentului si coordonarea organizării lucrărilor de executie;
- asigurarea santierului cu forta de muncă necesară pentru realizarea lucrărilor;
- asigurarea santierului cu utilajele necesare pentru executia lucrărilor;
- asigurarea aprovizionării ritmice a santierului cu materialele necesare executiei lucrărilor.
- asigurarea legăturii cu Autoritatea Contractantă, actionand ca omolog al Persoanei autorizate a Achizitorului pentru toate aspectele legate de managementul contractului, de gestionarea si coordonarea echipei responsabile cu indeplinirea contractului etc.;
- asigurarea punerii la dispozitie, de către ofertant, a echipamentelor si logisticii necesare echipei responsabile cu indeplinirea contractului, pentru buna desfășurare a activităților;
- elaborarea si reactualizarea, ori de cate ori este necesar, a graficelor de executie a lucrărilor si graficelor de plăți, răspunzand de respectarea datelor planificate pentru executia lucrărilor etc.

Criteriile minime pe care trebuie să le indeplinească personalul minim solicitat sunt:

Cooronator de lucrări (sef santier):

-diplomă universitară sau echivalent, in inginerie civilă, specialitatea: constructii civile industriale si agricole/ constructii hidrotehnice/ imbunătățiri funciare/ căi ferate, drumuri si poduri/ utilaj tehnologic pentru constructii/ echivalent.

-experientă relevantă in domeniu după finalizarea studiilor universitare, pentru acest gen de lucrări;
-cunoasterea legislatiei romanesti in domeniul constructiilor si a achizitiilor

Pentru fiecare din cele 13 devize se aplica recapitulatia

Cele 13 devize se vor centraliza intru-un centralizator financiar al tuturor lucrarilor, devizelor – valoarea rezultata este valoarea totala a ofertei . Se va prezenta centralizatorul financiar F1.

Valoarea din centralizatorul financiar reprezinta valoarea totala a ofertei, valoare ce se regaseste in formularul de oferta prezentat de fiecare ofertant.

Aceasta valoare va fi criteriu de evaluare si clasificare al ofertantilor.

Criteriu de atribuire este pretul cel mai scazut pentru fiecare obiectiv în parte

Lista de cantități

Tanacu STRADA NR. 39,20,74, 75, 76, 78,
Benești, STRADA NR. 6, 9, 11, 12, 14, 26 m
1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	
0	1	2	3	4	5	0
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	1200			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 1200 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	600			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere 2400 mc material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	22324			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	10522			
5.	Alte lucrări UTILAJE 4x15 obiecte de lucrari	utilaje	60			
	TOTAL					

Deviz pe obiecte

TANACU

STRADA NR. 20, Tanacu, L = 200 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	40			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 40 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	20			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere 80 mc material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	800			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	400			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 23, Tanacu, L = 80 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	20			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 20 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	10			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere 40 mc material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	320			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	160			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 39, Tanacu, L = 320 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	64			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 64 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	37			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere 128 mc material în amestec piatră+nisip, cilindrare	mp	1280			
4.	Amenajare mecanică cu autogreder rigole de pământ	ml	0			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 20, Tanacu, L = 200 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	40			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 40 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	20			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere 80 mc material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	800			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	400			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 74, Tanacu, L = 560 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	112			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 112 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	56			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere 224 mc material pietros - grosime 10 cm, cilindrare	mp	2.240			
4.	Amenajare mecanică cu autogreder rigole de pământ	ml	1120			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 75, Tanacu, L = 360 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	72			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 72 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	36			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere 144 mc material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	1440			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	720			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 76, Tanacu, L = 430 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	86			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 86 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	44			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere 172 mc material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	1720			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	860			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 78, Tanacu, L = 176 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	35			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 35 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	18			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	704			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	352			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

BENEȘTI

STRADA NR. 6, Benești, L = 625 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	125			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 125 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	63			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	2500			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	1250			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 9, Benești, L = 280 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	56			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 56 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	28			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	1120			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	560			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 11, Benești, L = 575 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	115			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 345 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	58			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	2300			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	1150			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 12, Benești, L = 1725 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	345			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 345 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	173			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	6900			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	3450			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 14, Benești, L = 75 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	15			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 15 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	8			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	300			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	150			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

STRADA NR. 26, Benești, L = 175 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	
0	1	2	3	4	5	0
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	35			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 35 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	18			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	704			
4.	Rigole de pământ Amenajare mecanică cu autogreder	ml	352			
5.	Alte lucrări	utilaje	4			
	TOTAL					

DEVIZ GENERAL
CENTRALIZATOR obiective - Satul Tanacu - STRADA nr. 20, 23, 39, 74, 75, 76, 78,

Lungime totală = 2.126 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	509			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 691 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	255			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	8504			
4.	Amenajare mecanică cu autogreder - Rigole de pământ,	ml	4252			
5.	Alte lucrări	utilaje	36			
	TOTAL					

DEVIZ GENERAL
CENTRALIZATOR obiective - Satul Benești - STRADA nr. 6, 9, 11, 12, 14, 26,

Lungime totală = 3.455 m; l = 4 m

1 euro=4.4145 lei (09.10.2015)

Nr. crt.	Denumirea capitolul si subcapitolului de cheltuieli	U.M	Cantitatea	Valoare (preț unitar)	Valoare fara TVA	
					Cantitatea x (valoarea preț unitar) Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
1.	Piatră spartă (sort 40-63)	mc	691			
2.	Nisip cariera local: Escavare, incarcare, transport, amestec cu 691 mc piatră spartă. Dist . 2 Km	mc	346			
3.	Punere în operă: - lucrări de reprofilare, scarificare ușoară, așternere material pietros grosime 10 cm, cilindrare	mp	13.820			
4.	Amenajare mecanică cu autogreder - Rigole de pământ,	ml	6910			
5.	Alte lucrări	utilaje	24			
	TOTAL					

FORMULAR F1

OBIECTIV :Intretinere, drumuri în sat Tanacu Com. Tanacu,
Jud.Vaslui

EXEMPLU

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor

pe obiectiv

Nr. crt	Nr.cap/sub cap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor /obiect exclusiv TVA lei	Din care C+M lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea initiala		
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
4	3.1	Studii de teren		
5	3.3	Proiectare	Daca este cazul	
6	4	Investitia de baza 6.01-Deviz 1 6.02-Deviz 2 6.03-Deviz 3 6.04-Deviz 4 6.05-Deviz 5 6.06-Deviz 6 6.07-Deviz 7 6.08-Deviz 8 6.09-Deviz 9 6.10-Deviz 10 6.11-Deviz 11 6.12-Deviz 12 6.13-Deviz 13		
7	5.1	Organizare de santier		
	TOTAL VALOARE (exclusiv T.V.A.)			
	TOTAL VALOARE (inclusiv T.V.A.)			

MODELE DE FORMULARE

FORMULARUL 1

OFERTANTUL

.....

(denumirea/numele)

nr. /

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anunțului/invitației de participare aparut în nr. din/(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului/(denumirea contractului de achizitie publica), noi/(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul/(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de copii:
 - a) oferta;
 - b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii

Cu stima,

Ofertant,

.....

(semnatura autorizata)

După desemntului ofertantului câștigător se va încheia un contract de lucrări

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face conform Ordinului AND514/2000 "Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor si serviciilor de de intretinere si reparatii curente la drumurile publice".

La terminarea lucrarilor se face receptia pe fiecare obiectiv în parte.

Se va prezenta comisiei de receptie urmatoarele documente:

- aprobarea de incepere a executiei lucrarilor
- contractul de executie a lucrarilor sau comanda pentru lucrari cu valori mai mici
- situatiile de lucrari pentru fiecare obiectiv în parte

Intocmit:

Responsabil urbanism,

Adrian Lupu

